

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ИТСК»

Д.С. Болкун

«11»

с/г

2025г.

Карта № 23/2021 организационно-технических мероприятий безопасного производства работ

Наименование работ	Обследование т/с в подвалах зданий потребителей
Условие производства работ	Задание мастера участка, диспетчера, главного инженера, текущая эксплуатация
Средства защиты, необходимые для проведения работ	    
Инструмент и приспособления	Пирометр (контактный термометр), фонарик 12В, ультразвуковой отпугиватель собак, защитный аэрозоль
Опасные производственные факторы	Недостаточная освещенность, падение с высоты, ожог при контакте с неизолированными частями оборудования, ожог при возникновении порыва трубопровода в зоне работы, утопление, ожог дыхательных путей, нападение кровососущих насекомых (мошек, слепней, комаров, мокрецов, москитов, блох), нападение животных
Производство работ запрещается	При отсутствии или неисправности СИЗ, приспособлений, отсутствие или неисправность приборов контроля, недостаточная освещенность, спуск в подвал при аварии, неудовлетворительное состояние строительных конструкций, проводить гидравлические испытания при обнаружении утечки, при отсутствии представителя обслуживающей организации

Порядок выполнения работы	Условия безопасного производства работ 	Запрещено! 
1. Встретиться с представителем управляющей компании потребителя, проверить состояние спуска в подвальное помещение	Опасность: Падение с высоты	Спускаться в подвал здания без представителя управляющей компании
	Надежность закрепления лестниц, ступенек, перил, отсутствие третьих лиц	
2. Без спуска в подвальное помещение произвести замер температуры воздуха в помещении, при необходимости произвести естественную вентиляцию	Опасность: ожог дыхательных путей	Спускаться в запаренное помещение, без выполнения замеров температуры воздуха
	Температура воздуха в подвальном помещении не выше 32°С	
3. Проверить отсутствие затопления подвального помещения	Опасность: падение в результате потери равновесия при подкальзывании, утопление	Спускаться в подвальное помещение затопленное водой вне зависимости от температуры и уровня воды
	Обязательное применение спецодежды, исправных СИЗ, приспособлений	
4. Применить защитный аэрозоль, опрыскать одежду и обувь	Опасность: нападение кровососущих насекомых	Спускаться в подвал здания без опрыскивания одежды и обуви
	Обязательное применение спецодежды, исправных СИЗ, приспособлений	
5. Спуститься в подвал здания, проверить состояние строительных конструкций	Опасность: придавливание тяжелыми предметами Перекрытия не разрушены, без трещин, провисаний. Стены вертикальны, не разрушены	Производить работы при выявлении несоответствия;
6. Проверить работоспособность искусственного освещения	Опасность: спотыкание, падение с высоты Наличие искусственного освещения или достаточная освещенность рабочей зоны естественного освещения. Обязательное применение спецодежды, исправных СИЗ, приспособлений, находиться в стороне от возможного выброса теплоносителя	Производить работы при отсутствии достаточной освещенности рабочей зоны

Порядок выполнения работы	Условия безопасного производства работ 	Запрещено! 
7. Провести визуальный осмотр т/с, наличия тепловой изоляции, контроль работоспособности манометров	Опасность: получение термического ожога при высоких температурах рабочей среды Обязательное применение исправных СИЗ, приспособлений, находиться в стороне от возможного выброса теплоносителя	Проверять манометр при не отключенном вентиле
8. Занести результаты осмотра в рапорт слесаря тепловых сетей	Опасность: напряжение зрения Заполнять рапорт слесаря тепловых сетей при достаточном освещении	Производить работы при отсутствии достаточной освещенности рабочей зоны

При возникновении нештатных ситуаций операции по проводимым работам прекратить, информацию довести до лица, отдавшего распоряжение

Старший мастер  Юдин Д.В.
(подпись) (Фамилия И.О.)

Инженер по эксплуатации тепловых сетей  Котляров А.Ю.
(подпись) (Фамилия И.О.)

С картой безопасного производства работ № 23/2021 ознакомился и принял ее к исполнению

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись
1	водитель	Коркин В.Г.	24.06.25	
2	слесарь	Колесов М.С.	24.06.25	
3	слесарь	Анурьев З.И.	29.05.25	
4	слесарь	Акимов Н.В.	24.06.25	
5	слесарь	Васильевский И.П.	24.06.25	
6	водитель	Салеев В.	24.06.24	
7	водитель	Жакутин В.И.	24.06.24	
8	слесарь	Смирнов И.В.	24.06.25	
9	слесарь	Неманов Н.А.	24.06.25	
10	слесарь	Рудов К.С.	24.06.25	
11	слесарь Бр	Лунин М.С.	25.06.25	
12	слесарь Бр	Ханжаев С.В.	25.06.25	
13	слесарь 4р.	Быков А.В.	25.06.25	
14	водитель	Черкашин Е.Ф.	25.06.25	
15	сл. слесарь	Бондарев Л.И.	26.06.2025.	
16	сл. слесарь Бр	Козанов Л.И.	26.06.2025.	

17	дем. слесарь 4р	Богданов Н. В.	26.06.2025.	Borg
18	водитель	Синко К. С.	26.06.2025	Синко
19.	Сварщик Бр	Синюков А. Д.	26.06.2025 ₂	Синю
20	дем. слесарь 5р	Трухан А. Н.	26.06.2025	Тру
21	водитель	Труханов Е. Ю.	26-06-2025	Тру
22.	дем. слесарь 4р	Лурьяшко В. А.	26.06.2025	Лур
23.	диспетчер	Чернухин А. В.	26.06.2025	Черн
24.	диспетчер	Минаева Т. Н.	27.06.25 ₂	Мин
25.	дем. слесарь 4р	Богданов Н. В.	27.06.25 ₂	Borg
26.	водитель	Лопух В. А.	27.06.25 ₂	Лоп
27	слесарь 4р	Михулин С. А.	02.07.25	Мих
28	водитель	Ефимов В. В.	02.07.25	Еф
29	слесарь 7р	Минайченко Л. В.	02.07.25	Мин
30	сварщик Бр	Суровкин В. А.	02.07.25	Сур
31	нач. уа-ка	Писагуркин Д. Ч.	02.07.25,	Пис
32	мастер	Принс А. /	04.07.25	Пр
33	дем. слесарь 5р	Синилов И. А.	08.07.25 ₂	Син

[illegible]